

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UMOWY

Ogólna nazwa zadania:

Rozbiórka odcinka wewnętrznej linii zasilania energetycznego pomieszczeń Restauracji „Pod Kasztanami” zlokalizowanej na działce nr 431/6 oraz rozbiórka ściany wewnętrznej wraz z zamurowanym przejściem, zlokalizowanych przy granicy między działkami nr 431/5 i 431/6 w miejscowości Grębocin, gm. Lubicz.

Szczegółowy zakres prac (według sporządzonego do akt sprawy kosztorysu):

1. Demontaż tablic bezpieczników o powierzchni do $0,5 \text{ m}^2$ – szt. 1
2. Demontaż łączników o natężeniu prądu do 25A w obudowie z tworzywa sztucznego z 2 przyłączonymi przewodami – szt. 14
3. Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym (demontaż) – około 6,25 m
4. Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego – około 6,25 m
5. Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego – pomiar
6. Rozbiórka kominka elektrycznego
7. Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 9,0 m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej – ok. 1 m^3 ,
8. Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej – ok. $9,5 \text{ m}^3$
9. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym z Grębocina do miejsca składowania odpadów, przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku
10. Opłata za wysypisko